১৩ COST

খরচ — একটি সৎ ছবি

Measured bill of quantities · three scenarios · 2026 rates

এই অংশটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রাথমিক সারসংক্ষেপে মোট বাজেট ছিল ২,৭৪,৬৪০ টাকা (প্রতি বর্গফুট ৫৩৭ টাকা)। ২০২৬ সালের নবীনগর-ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাজারদর দিয়ে সেই বাজেটটি মাপা হয়েছে — কী কী ধরে, কী বাদ পড়েছে।

২,৭৪,৬৪০ — প্রাথমিক বাজেট · ৳৫৩৭/sqft

— গ্রামীণ স্বনির্ভর বাস্তবতা

— পূর্ণ স্পেসিফিকেশন

— ঘাটতি (প্রাথমিক বনাম বাস্তব)

খরচের খাত	প্রাথমিক	স্বনির্ভর	পূর্ণ	মুল্যায়ন

হিসাবের নিয়ম

মূল সারসংক্ষেপের ৭টি লাইনকে ৯টি কাজের খাতে ভাগ করা হয়েছে — কোনো টাকা যোগ হয়নি বা বাদ পড়েনি। যেমন “ফাউন্ডেশন, একো-ব্লক, বালি ও সিমেন্ট” (৬৭,০৪০) এর ভেতর থেকে ব্লক-বালি-সিমেন্ট ছাড়িয়ে দেয়ালের খাতে নেওয়া হয়েছে, আর “ট্রাস ও ওয়েল্ডার” (৫০,১০০) ট্রাসের খাতে। **মোট: ২,৭৪,৬৪০ টাকা — মূল PDF-এর সঙ্গে হুবহু মিলে যায়।**

মূল আবিষ্কার

ফিনিশিং খাতে শূন্য টাকা। প্রাথমিক ৭ লাইনের কোনো একটিতেই প্লাস্টার, ফ্লোর বা রং নেই। অর্থাৎ সেই বাজেটে ঘরটা **কাঁচা ইটের খোলস** হিসেবে দাঁড়াবে — থাকার উপযোগী নয়।

দ্বিতীয় আবিষ্কার

দরজা-জানালা, পানি ও বিদ্যুৎ একাই ৯২,০০০ টাকা — বাজেটের ৩৩%। শুধু থাই গ্লাস জানালা (৮৬ বর্গফুট) ও ৬টি দরজার বাজারদর ২০২৬-এ ১ লক্ষ টাকার বেশি। এখানেই সবচেয়ে বড় ফাঁক।

তৃতীয়

শ্রম ৪০,০০০ টাকা অসম্ভব। ৫১২ বর্গফুটে ২ রাজমিস্ত্রি + ২ হেল্পার ৬০ দিনে প্রায় ১.৪–১.৮ লক্ষ টাকা। বাজেটটি সম্ভবত নিজের/পরিবারের শ্রম ধরে করা।

পথ ১ · স্পেক ধরে রাখুন

পর্যায়ক্রমে বানান

পথ ২ · বাজেট ধরে রাখুন ✓

কোর + অস্থায়ী ফিনিশ

পথ ৩ · যা বাদ দিলে টাকা বাঁচে

ভ্যালু ইঞ্জিনিয়ারিং

১৪ নম্বর সেকশনের সঙ্গে মিলিয়ে পড়ুন

هزينه‌ের এই চিত্র কোনো নিরুৎসাহ নয় — বরং কোন জিনিস আগে, কোনটা পরে, সেটার স্পষ্ট রোডম্যাপ। ৳২.৭৫ লক্ষ দিয়ে ঘরের **কাঠামো ও ছাদ** দাঁড়িয়ে যাবে (উপকরণের হিসাবে), আর ফিনিশিং ফেজ-২। নিচের সেকশনে চার ধাপের কর্মসূচি দেওয়া আছে।