১৪PROGRAMME

১৬ সপ্তাহের নির্মাণ কর্মসূচি ও ঝুঁকি

Construction programme · risk register

নভেম্বরের শুরুতে কাজ শুরু করলে ফেব্রুয়ারির শেষে হস্তান্তর — বর্ষার অনেক আগেই ছাদ ও প্লাস্টার শুকিয়ে যায়। জুলাই–আগস্টে প্লাস্টার ও রং এড়াতে হবে, নইলে স্যাঁতসেঁতে দাগ চিরস্থায়ী হবে।

ধাপ	সময়	যা হবে	খরচ	ফল
ফেজ ১অপরিহার্য	নভে – ফেব্রু	ভিত্তি, দেয়াল, লিন্টেল, ট্রাস ও ছাদ, দরজা-জানালা, পানি ও বিদ্যুতের মূল লাইন	~৫,০০,০০০	বৃষ্টি-আটকানো, তালাবন্ধ, এক শোবার ঘরে থাকা যায়
ফেজ ২আরাম	পরের শুকনো মৌসুম	প্লাস্টার, নেট সিমেন্ট ফ্লোর, বাথরুমের টাইলস, রং, সিলিং	~৩,৫০,০০০	পুরো বাড়ি ব্যবহারযোগ্য ও দেখতে প্রস্তুত
ফেজ ৩সম্প্রসারণ	১–৩ বছরের মধ্যে	পূর্ব দিকে ১২'×১২' ভবিষ্যৎ রুম, অ্যাটাচড বাথ, সীমানা প্রাচীর ও গেট, সোলার প্যানেল	~২,৬০,০০০	তৃতীয় শোবার ঘর / হোম-অফিস, নিরাপদ আঙিনা
সব মিলিয়ে	**~১১,১০,০০০**	**ভবিষ্যৎ রুম ও প্রাচীর সহ**		

ঝুঁকি	সম্ভাবনা	প্রভাব	প্রতিরোধ	দায়িত্ব